

נוהל מס'	הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה			משרד הכלכלה מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
	תאריך:	בתוקף מיום:	מהדורה:	
עמוד 1 מתוך 2	03/01/2021	ב		

- א. במסמך זה ישנן הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.
- ב. תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה נדרשת מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 סעיף 166:

תכנית ארגון בטיחותי של האתר

166. (א) מבצע בניה אחראי לכך שלפי דרישת מפקח עבודה תוכן תכנית ארגון בטיחותי של האתר לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי.
- (ב) תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תימצא בצמוד לפנקס הכללי.
- (ג) מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תבצע על פי התכנית האמורה.
- ג. לאור האמור מבקש מפקח עבודה ראשי להעביר את ההנחיות המצ"ב, על מנת לוודא את קיום האמור בו במסגרת ביקורי הפיקוח, בתנאים והדרישות שנקבעו מטה.

פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה

- **התנאים מטה אינם מצטברים אלא בהתקיים כל אחד מהם על המבצע לוודא הכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר:**

1. באתר בו מועסקים מעל 25 עובדים (כולל עובדי קבלן).
2. באתר בו גובה המבנה עולה על 3 מטרים.
3. באתר בו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
4. באתר בניה המתנהל בתוך מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו ובין החלק הפעיל של המפעל (ללא הפרדת חצרים).
5. כל אתר מעל 2500 מ"ר.
6. כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח עבודה, כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.

נוהל מס'	הנחיות מפקח עבודה ראשי להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה			משרד הכלכלה מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
	מהדורה: א	בתוקף מיום:	תאריך: 03/01/2021	
עמוד 2 מתוך 2				

1. תכנית לארגון בטיחותי של אתר בניה תכלול את הפרטים הבאים :

- 1.1. תכנית כללית של האתר בקנה מידה של 1:250. לפחות ותכלול בנוסף למבנים העומדים בהקמה גם את הפרטים הבאים:
 - 1.1.1. דרכי כניסה לאתר ויציאה ממנו.
 - 1.1.2. דרכי התנועה באתר ודרכי פינוי פסולת ממנו.
 - 1.1.3. דרכי שינוע ושיטות שינוע של חומרים (כולל ציוד הרמה בכלל ומיקום עגורני צריח).
 - 1.1.4. מיקום אחסון חומרים.
 - 1.1.5. מיקום מבני עזר (מחסנים, משרדים וכד').
 - 1.1.6. מיקום ופירוט מבני הרווחה לעובדים (מקום למנוחה ואכילה, שירותים, מי שתייה, עזרה ראשונה וכיו"ב).
 - 1.1.7. מיקום קווי החשמל באתר ובסביבתו.
 - 1.1.8. מקור הזנת זרם החשמל לאתר ופירוט חלוקת הזרם בתוך המבנה.
 - 1.1.9. פירוט מיקום ציוד כיבוי אש וברזי שריפה.
2. סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים.
3. נוהל ביקורת לאיתור מפגעי בטיחות ודרכים לסילוקם.
4. נוהל לביצוע עבודות מיוחדות (חפירות, הרכבות, הקמת פיגומים וכד').
5. נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם המפעל שבו מתבצעת פעולת הבניה (למקרה של ביצוע בתוך מפעל פעיל או בסמוך לו).
6. נוהל בדיקת ציוד וכלים, רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת.
7. נוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעולות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמם.
8. תכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית לעובדים – לפי מקצועות.
9. שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים או קשורים לאתר הבניה.
10. **נהלי חרום וטיפול באירועים חריגים:**
 - 10.1. רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה.
 - 10.2. נוהל פינוי נפגעים.
 - 10.3. נוהל הודעות על תאונות.
 - 10.4. רשימת מספרי טלפון למקרה חרום.
 - 10.5. נוהל פינוי האתר במקרה חרום (כולל מועדי תרגול).
11. **אחריות:** התכנית תהיה חתומה בידי מבצע הבניה, מנהל העבודה ומכין התכנית.

חזי שוורצמן

מפקח עבודה ראשי

וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית